



МАУК ГДК "Русь"

(наименование организации)

«01» февраля 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

90 587,93 тыс. руб.

87,40 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«01» февраля 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

БАМовский Арбат: Проект благоустройства улиц, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв., 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка площадок(территории) капитального ремонта							
1	01-01-01	Демонтажные работы	3 383,455				3 383,455
		Итого по Главе 1. "Подготовка площадок(территории) капитального ремонта"	3 383,455				3 383,455
Глава 2. Основные объекты							
2	02-01-01	Конструктивные решения	19 840,500				19 840,500
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	19 840,500				19 840,500
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
4	05-01-01	Вертикальная планировка.	1 720,253				1 720,253
3	05-01-02	Малые архитектурные формы	30 773,375				30 773,375
4	05-01-03	Дорожные покрытия	19 772,357				19 772,357
		Итого по Главе 5. "Благоустройство и озеленение территории"	52 265,985				52 265,985
		Итого по Главам 1-5	75 489,940	0	0	0	75 489,940
Глава 6. "Временные здания и сооружения"							
		Итого по Главам 1-6	75 489,940	0	0	0	75 489,940
Глава 7. "Прочие работы и затраты"							
		Итого по Главе 7					


ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-7	75 489,940	0	0	0	75 489,940
	Глава 8 "Технический надзор"						
	Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы						
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					0	0,000
	Непредвиденные затраты	Итого по Главам 1-9	75 489,940	0	0	0	75 489,940
	Налоги и обязательные платежи	Итого с непредвиденными затратами	75 489,940	0	0	0	75 489,940
5	НДС-20%		15 097,988	0	0	0	15 097,988
		Итого по сводному расчету	90 587,928	0	0	0	90 587,928

Справочно:
Возврат материалов

87,40

ГИП:  Д.В. Ногаш
(должность, подпись, расшифровка)

Подрядчик: Генеральный директор
ООО "ОФЕЛИЯ"  Н.П. Ногаш
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: Директор МАУК ГДК "Русь"  А.В. Буланова
(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

Первый зам. главы Администрации г. Тынды



В.В. Плюхин
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК ГДК "Русь"

А.В. Буланова
2021 г.



"БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область."
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)

на Подготовительные работы. Демонтажные работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ОФ.040/12-20-ПЗУ-ГЧ

Сметная стоимость строительных работ _____ 3383,455 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1018,236 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3768,92 чел. час

Возврат материалов _____ 87,403 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ТСНБ-2001 (ТЕР И1) и пересчитана в цены 4 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	оплаты труда	эксплуатация машин	оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Лестницы											
1	ТЕР10-02-041-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Демонтаж ограждение лестничных площадок перилами (100 м перил) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-2-41-1 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР10-2-41-1 ОЗП=28,72; ЗМ=12,21; ЗПМ=28,72; МАТ=7,26 НР (21576 руб.); 124% от ФОТ СЛ (9318 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	2,952 (33*51,2*81+22*2*14*5*16) / 100	6826,04 5756,98	1069,06 137,11	20150	16995	3155 405	20,146	10	59,47

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-001-04 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Разборка: кирпичных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-4-1-4 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР46-4-1-4 ОЗП=28,72; ЭМ=8,26; ЗПМ=28,72 НР (29333 руб.): 116% от ФОТ СП (15046 руб.): 70% от ФОТ	9,325 4,125+3,2+2	3274,33 2354,75	919,58 356,99	30533	21958	8575 3329	8,24	76,84
3	ТЕР07-05-015-01 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Демонтаж лестниц по готовому основанию (100 м ступеней) (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-015-01 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР07-05-015- 01 ОЗП=28,72; ЭМ=12,21; ЗПМ=28,72; МАТ=7,64 НР (15852 руб.): 163% от ФОТ СП (8266 руб.): 100% от ФОТ	0,35 35 / 100	29123,15 27588,21	1534,94 196,9	10193	9656	537 69	94,176	32,96
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Лестницы :										
Деревянные конструкции										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
Итого										
В том числе:										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Лестницы										
Раздел 2. Демонтаж благоустройства										
5	ТЕР68-20-1 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР68-20-1 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР68-20-1 ОЗП=28,72; ЭМ=28,72 НР (309749 руб.): 109% от ФОТ СП (144928 руб.): 60% от ФОТ	61,88 6188 / 100	4592,33 4592,33		284173	284173		18,68	1155,92
Итого по разделу 2										
Итого										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2 Демонтаж благоустройства										
Раздел 3. вывоз										
10	ТССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м (щебень) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг1-1-1-43 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТССЦпг1-1-1-43 ЭМ=11,63 НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	350,18 4002*0,05**1,75	48,73	48,73	17064		17064		
11	ТССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м (асфальтобетон) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг1-1-1-43 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТССЦпг1-1-1-43 ЭМ=11,63 НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	616,31 4002*0,07*2,2	48,73	48,73	30033		30033		
12	ТССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м (от разборки бетонного покрытия, фундаментов, бордюрного камня, кирпичной кладки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг1-1-1-43 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТССЦпг1-1-1-43 ЭМ=11,63 НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	802,78 2,4*(216,58+35*0,3*0,15)+2 432*0,11+9,352**1,25	48,73	48,73	39119		39119		
13	ТССЦпг01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Прим. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)- металлолом (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-014 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТССЦпг01-01-01-014 ЭМ=17,54 НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	10,32 3,5*285,2*23,1/1000	161,54	161,54	1667		1667		
Итого по разделу 3										
						3052762				3599,65

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦпг03-21-01-004 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 4 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-004 Индекс Север 4 кв 2020 г. к ТССЦпг03- 21-01-004 ЭМ=13,67 НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	10,32 3,5*295,2*23,1/1000	87,35	87,35	901		901		
15	ТССЦпг03-21-01-005 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-005 Индекс Север 4 кв 2020 г. к ТССЦпг03- 21-01-005 ЭМ=13,67 НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	802,78 2,4*(216,58+35*0,3*0,15)+2 432*0,11*9,352*1,25	101,7	101,7	81643		81643		
16	В	Возврат материалов (реализация металлолома) (кг) МАТ=8,5/7,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Возврат материалов Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	10319,12 3,5*1000*295,2*23,1	8,47 8,5/7,3		(87403)				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Итого по разделу 3 вывоз :										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Машины и механизмы										
Итого по разделу 3 вывоз										
Возврат материалов										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Деревянные конструкции										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
3768,92										
306166 47954										
1383444										
721854										
51044										
109381										
34311										
114,78										
59,47										
32,96										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство (ремонтно-строительные)					782115				1192,68
	Автомобильные дороги					2236177				2369,03
	Погрузо-разгрузочные работы					87883				
	Перевозка грузов автотранспортом					82544				
	Итого					3383455				3768,92
	В том числе:									
	Материалы					1709				
	Машины и механизмы					306166				
	ФОТ					1018236				
	Накладные расходы					1383444				
	Сметная прибыль					721854				
	ВСЕГО по смете					3383455				3768,92
	Возврат материалов					87403				

Составил:  Александра К.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Носенко А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

Первый зам. главы Администрации г. Тынды



В.В. Плюхин
14 февраля 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК ГДК "Русь"

А.В. Буланова
14 февраля 2021 г.

"БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тынды, Амурская область"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Конструктивные решения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ОФ.040/12-20-ПЗУ-ГЧ
Сметная стоимость строительных работ _____ 19840,500 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2840,613 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 9418,99 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ТСНБ-2001 (ТЕР И1) и пересчитана в цены 4 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Пандус лестница "Зиг-злак"											
Бетонная подготовка (ОФ.040/12-20-АС л.5)											
1	ТЕР06-01-001-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 Индекс Сметер 4 кв 2020 г. к ТЕР6-1-1-1 ОЗП=28,72; ЭМ=9,45; ЗПМ=28,72; МАТ=7,25 НР (11289 руб.): 110% от ФОТ СП (5670 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,1942 19,42 / 100	483459,61 45337,39	15294,83 7506,26	93888	8805	2970 1458	180	34,96	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТСЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 401-0061 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ 401-0061 МАТ=7,38	-19,81 19,42*1,02	3985,2		-78947				
3	ТСЦ-401-0003 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0003 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0003 МАТ=8,55	19,81 19,42*1,02	4801,68		95121				
Опорные плиты (ОФ.040/12-20-АС л.5)										
4	ТЕР06-01-001-16 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-16 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР6-1-1-16 ОЗП=28,72; ЭМ=9,66; ЗПМ=28,72; МАТ=9,28 НР (26027 руб.): 110% от ФОР СП (13073 руб.): 65%*0,65 от ФОР	0,3283 32,83 / 100	1110760,22 60711,78	25507,57 11357,32	364663	19932	8374 3729	220,66	72,44
5	ТСЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 204-0100 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ 204-0100 МАТ=9,28	-2,65923 32,83*-8,1/100	50112		-133269				
6	ТСЦ 401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 401-0066 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ 401-0066 МАТ=8,67	-33,32245 32,83*-1,015	5618,16		-187211				
7	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	33,32 32,83*1,015	6130,89		204281				
8	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	133,29 32,83*1,015*4	611,01		81442				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТСЦ-204-0002 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	3 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0002 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0002 МАТ=7,3	4 0,06674 66,744/1000	5 43362	6 43206,67 15751,48	7 2894	8	9	10	11
10	ТСЦ-204-0109 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	3 Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	4 0,88578 885,78/1000	5 43912,8	6	7 38897	8	9	10	11
Подпорная стенка ПС6 (Оф.040/12-20-АС п.14)										
11	ТЕР06-01-024-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	3 Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-03 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР06-01-024-03 ОЗП=28,72, ЗМ=9,33, ЗПМ=28,72; МАТ=9,2 НР (83035 руб.); 110% от ФОТ СП (41706 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	4 0,2414 24,14 / 100	5 1559453,71 296950,15	6	7 376452	8 71684	9 10430 3802	10 1051,83	11 253,91
12	ТСЦ-204-0100 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	3 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А- II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,26	4 -2,442968 24,14*-10,12/100	5 55404	6	7 -135350	8	9	10	11
13	ТСЦ-401-0066 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	3 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	4 -24,5021 24,14*-1,015	5 5618,16	6	7 -137657	8	9	10	11
14	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	3 Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	4 24,5021 24,14*1,015	5 6130,89	6	7 150220	8	9	10	11
15	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	3 Добавка гидроизоляционная "Пенетрон- Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	4 98,01 24,14*1,015*4	5 611,01	6	7 59885	8	9	10	11

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТСЦ-204-0002 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0002 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0002 МАТ=7,3	0,0426 42,6/1000	43362	1847					
17	ТСЦ-204-0110 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0110 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0110 МАТ=4,28	0,506557 506,557/1000	43912,8	22244					
18	ТСЦ-204-0108 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0108 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0108 МАТ=4,28	4,557 4557/1000	43912,8	200111					
Подпорная стенка ПС7 (ОФ.040/12-20-АС л. 14)										
19	ТЕР06-01-024-03 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-03 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР06-01-024-03 ОЗП=28,72; ЗМ=9,33; ЗПМ=28,72; МАТ=9,2 НР (50805 руб.); 110% от ФОТ СП (25518 руб.); 65% от ФОТ	0,1477 14,77 / 100	1559453,71 296950,15	230331	43860	6382 2326	1051,83	155,36	
20	ТСЦ-204-0100 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,26	-1,494724 14,77*-10,12/100	55404	-82814					
21	ТСЦ-401-0066 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	-14,99155 14,77*-1,015	5618,16	-84225					
22	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	14,99 14,77*-1,015	6130,89	91902					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	59,08 14,77*4	611,01		36098				
24	ТСЦ-204-0002 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0002 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0002 МАТ=7,3	0,00435 4,35/1000	43352		189				
25	ТСЦ-204-0110 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0110 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0110 МАТ=4,28	0,41068 410,675/1000	43912,8		18034				
26	ТСЦ-204-0108 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0108 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0108 МАТ=4,28	2,23865 2238,645/1000	43912,8		98305				
Подпорная стенка кирпичная (ОФ.040/12-20-АС л.3, 5)										
27	ТЕР08-02-001-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР08-02-001-01 ОЗП=28,72; ЗМ=9,5; ЗПМ=28,72; МАТ=6,01 НР (447584 руб.): 128% от ФОТ СЛ (237779 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	216,45	6564,98 1448,64	332,5 166,86	1420990	313558	71970 36117	5,4	1168,83
28	ТСЦ-402-0012 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0012 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-402-0012 МАТ=5,21	-51,948 216,45*-0,24	4388,9		-227995				
29	ТСЦ-404-0005 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0005 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-404-0005 МАТ=6,29	-85,2813 216,45*-0,394	9435		-804629				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТСЦ-402-0014 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0014 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-402-0014 МАТ=5,11	51,948 216,45*0,24	4690,98		243687				
31	ТСЦ-404-0007 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0007 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-404-0007 МАТ=5,85	85,2813 216,45*0,394	9634,95		821681				
32	ТЕР08-02-007-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР08-02-007-01 ОЗП=28,72; ЗМ=12,62; ЗПМ=28,72; МАТ=7,33 НР (11575 руб.): 128% от ФОТ СП (6149 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	0,55	72389 16344,84	629,36 95,92	39814	8990	346 53	63,73	35,05
Засыпка песчано-гравийной смесью										
33	ТЕР11-01-002-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прим. Устройство подстилающих слоев: гравийных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-03 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР11-01-002-03 ОЗП=28,72; ЗМ=6,74; ЗПМ=28,72; МАТ=19,84 НР (321396 руб.): 129% от ФОТ СП (158829 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	221,3	2102,95 954,94	365,91 170,88	465383	211328	80976 37816	3,56	787,03
34	ТСЦ-408-0103 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0103 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-408-0103 МАТ=22,8	-283,264 -221,3*1,28	688,56		-195044				
35	ТСЦ-408-0200 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Смесь песчано-гравийная природная (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0200 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-408-0200 МАТ=14,52	283,264 221,3*1,28	667,92		189198				
Монолитные лестницы (ОФ.040/12-20-АС п.12)										
36	ТЕР06-01-041-05 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м (100 м3 в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-41-5 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР6-1-41-5 ОЗП=28,72; ЗМ=8,59; ЗПМ=28,72; МАТ=8,89 НР (143531 руб.): 110% от ФОТ СП (72092 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,2938 29,38 / 100	1988048,03 427347,86	49371,37 16774,2	584089	125555	14505 4928	1534	450,69

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТСЦ-401-0066 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	-29,8207 29,38*1,015	5618,16		-167537				
38	ТСЦ-204-0100 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,26	-3,728322 29,38*12,69/100	55404		-206564				
39	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	29,82 29,38*1,015	6130,89		182823				
40	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	119,28 29,38*1,015*4	611,01		72881				
41	ТСЦ-204-0002 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0002 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0002 МАТ=7,3	0,0988 98,797/1000	43362		4284				
42	ТСЦ-204-0109 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	4,23636 4236,362/1000	43912,8		186030				
43	ТСЦ-204-0076 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0076 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0076 МАТ=5,7	0,096 96/1000	55404		5319				
Облицовка стен (Оф.040/12-20-АС л.3, 5)										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР08-02-002-05 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прим. Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-05 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР08-02-002-05 ОЗП=28,72; ЗМ=9,5; ЗЛМ=28,72; МАТ=6,09 НР (135213 руб.); 128% от ФОТ СП (71832 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	2,55583 (30,670,12) / 100	101386,54 39616,94	3416,01 1714,01	259127	101254	8731 4381	143,99	368,01
45	ТСЦ-402-0013 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 50 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0013 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-402-0013 МАТ=5,31	-5,88409 255,83*2,3/100	4587,84	-26995					
46	ТСЦ-404-0005 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0005 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-404-0005 МАТ=6,29	-12,89383 255,83*5,04/100	9435	-121653					
47	ТСЦ-402-0014 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 75 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0014 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-402-0014 МАТ=5,11	5,88 255,83*2,3/100	4690,98	27583					
48	ТСЦ-404-0007 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0007 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-404-0007 МАТ=5,85	12,893832 255,83*5,04/100	9634,95	124231					
49	ТЕР08-01-003-07 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР08-01-003-07 ОЗП=28,72; ЗМ=8,19; ЗЛМ=28,72; МАТ=22,45 НР (5807 руб.); 128% от ФОТ СП (3085 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	0,697 69,7 / 100	34138,17 6508,81	684,19	23794	4537	477	21,2	14,78
Ограждение (ОФ.040/12-20-АС л.7, 16)										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТЕР07-05-016-04 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР07-05-016-04 ОЗП=28,72; ЗМ=13,17; ЗПМ=28,72; МАТ=10,57 НР (29881 руб.): 163% от ФОТ СП (15582 руб.): 100% от ФОТ	1,31 131 / 100	228272,38 13857,97	3643,74 135,85	299037	18154	4773 178	45,65	59,8
51	ТСЦ-201-0650 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-201-0650 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-201-0650 МАТ=10,56	-2,7379 131*-2,09/100	99316,8		-271919				
52	Прайс ООО "ПерилаГлавСнаб" от 09.12.20 г. стр.	Ограждение (м) МАТ=5131,00/1,27,3*1,0075*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ИБ Ценообразование в строительстве В. 4 (52) (4 кв. 2020 г.)	131	607,83 5131,00/1,27,3*1,0075*1,03		79626				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Пандус лестница "Зиг-злак" :										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Мосты и трубы										
Материалы для строительных работ										
Конструкции из кирпича и блоков										
Полы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Деревянные конструкции										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
Итого										
ИТОГО с учетом зонального коэффициента согласно Приказу министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 №92-ОД 6 252 040 * 1,1										
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Пандус лестница "Зиг-злак"										
3401,66										
927657										
205934										
94788										
1266143										
651315										
1817873										
967,36										
619209										
452922										
2635754										
1586,67										
750564										
787,83										
-374101										
5319										
344500										
59,8										
6252040										
3401,66										
6877244										
3196991										
209934										
1022445										
1266143										
651315										
6877244										
3401,66										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Пандус -лестница "Двойной"										
Бетонная подготовка (ОФ.040/12-20-АС л.8)										
53	ТЕР06-01-001-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР6-1-1-1 ОЗП=28,72; ЗМ=9,45; ЗПМ=28,72; МАТ=7,25 НР (30226 руб.); 110% от ФОТ СП (15182 руб.); 65% от ФОТ	0,52 52 / 100	483459,61 45337,39	15294,83 7506,26	251399	23575	7953 3903	180	93,6
54	ТСЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0061 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0061 МАТ=7,38	-53,04 52*-1,02	3985,2		-211375				
55	ТСЦ-401-0003 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0003 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0003 МАТ=8,55	53,04 52*-1,02	4801,68		254681				
Подпорная стенка ПС1; ПС1-н (ОФ.040/12-20-АС л.13)										
56	ТЕР06-01-024-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-03 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР06-01-024-03 ОЗП=28,72; ЗМ=9,33; ЗПМ=28,72; МАТ=9,2 НР (39213 руб.); 110% от ФОТ СП (19696 руб.); 65% от ФОТ	0,114 (5,7*2) / 100	1559453,71 296950,15	43206,67 15751,48	177778	33852	4926 1796	1051,83	119,91
57	ТСЦ-204-0100 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,26	-1,15368 5,7*-10,12*2/100	55404		-63918				
58	ТСЦ-401-0066 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	-11,57 5,7*2*-1,015	5618,16		-65002				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	11,57 5,7*2*1,015	6130,89	70934					
60	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	45,6 5,7*2*4	611,01	27862					
61	ТСЦ-204-0002 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0002 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0002 МАТ=7,3	0,0123 6,15*2*1000	43362	533					
62	ТСЦ-204-0134 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0134 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0134 МАТ=7,3	0,16776 83,88*2*1000	74898	12565					
63	ТСЦ-204-0109 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	0,7801 390,05*2*1000	43912,8	34256					
Подпорная стенка ПС2, ПС2-н (ОФ.040/12-20-АС л.13)										
64	ТЕР06-01-024-03 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-03 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР06-01-024-03 ОЗП=28,72; ЭМ=9,33; ЗПМ=28,72; МАТ=9,2 НР (28894 руб.); 110% от ФОТ СП (14513 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,084 (4,2*2)/100	1559453,71 296950,15	43206,67 15751,48	130994	24944	3629 1323	1051,83	88,35
65	ТСЦ-204-0100 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,26	-0,85008 4,2*10,12*2*100	55404	-47098					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТСЦ-401-0066 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	-8,53 4,2*2*1,015	5618,16	-47923					
67	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	8,53 4,2*2*1,015	6130,89	52296					
68	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон- Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	33,6 4,2*2*4	611,01	20530					
69	ТСЦ-204-0002 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0002 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0002 МАТ=7,3	0,0099 4,95*2/1000	43362	429					
70	ТСЦ-204-0134 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0134 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0134 МАТ=7,3	0,0993 49,65*2/1000	74898	7437					
71	ТСЦ-204-0109 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	0,5898 294,90*2/1000	43912,8	25900					
Подпорная стенка ПС3, ПС3-н (Оф.040/12-20-АС п.13)										
72	ТЕР06-01-024-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-03 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР06-01-024-03 ОЗП=28,72; ЗМ=9,33; ЗПМ=28,72; МАТ=9,2 НР (28894 руб.): 110% от ФОТ СП (14513 руб.): 65% от ФОТ	0,084 (4,2*2) / 100	1559453,71 296950,15	43206,67 15751,48	130994	24944	3629 1323	1051,83	88,35

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ТСЦ-204-0100 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,26	-0,85008 4,2*10,12*2/100	55404		-47098				
74	ТСЦ-401-0066 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	-8,53 4,2*2*-1,015	5618,16		-47923				
75	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	8,53 4,2*2*1,015	6130,89		52296				
76	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	33,6 4,2*2*4	611,01		20530				
77	ТСЦ-204-0002 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0002 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0002 МАТ=7,3	0,0099 4,95*2/1000	43362		429				
78	ТСЦ-204-0134 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0134 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0134 МАТ=7,3	0,0993 49,65*2/1000	74898		7437				
79	ТСЦ-204-0109 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	0,5898 294,90*2/1000	43912,8		25900				
Подпорная стенка ПС4; ПС4-н (ОФ.040/12-20-АС л.13)										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ТЕР06-01-024-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-03 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР06-01-024-03 ОЗП=28,72; ЗМ=9,33; ЗТМ=28,72; МАТ=9,2 НР (28894 руб.); 110% от ФОТ СП (14513 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,084 (4,2*2) / 100	1559453,71 296950,15	43206,67 15751,48	130994	24944	3629 1323	1051,83	88,35
81	ТСЦ-204-0100 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,26	-0,85008 4,2*10,12*2/100	55404	-47098					
82	ТСЦ-401-0066 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	-8,53 4,2*2*1,015	5618,16	-47923					
83	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	8,53 4,2*2*1,015	6130,89	52296					
84	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	33,6 4,2*2*4	611,01	20530					
85	ТСЦ-204-0002 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0002 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0002 МАТ=7,3	0,0099 4,95*2/1000	43362	429					
86	ТСЦ-204-0134 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0134 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0134 МАТ=7,3	0,0993 49,65*2/1000	74898	7437					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	ТСЦ-204-0109 ИТ-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горьчечкатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	0,5898 294,90*2/1000	43912,8	43206,67 15751,48	25900	30705	4468 1629	1051,83	108,76
Подпорная стенка ПС5, ПС5-н (Оф.040/12-20-АС л.13)										
88	ТЕР06-01-024-03 ИТ-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-03 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР06-01-024-03 ОЗЛ=28,72; ЗМ=9,33; ЗПМ=28,72; МАТ=9,2 НР (35567 руб.); 110% от ФОТ СЛ (17865 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,1034 (5,17*2)/100	1559453,71 296950,15	161248					
89	ТСЦ-204-0100 ИТ-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горьчечкатанная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,26	-1,046408 5,17*10,12*2/100	55404		-57975				
90	ТСЦ-401-0066 ИТ-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	-10,5 5,17*2*-1,015	5618,16		-58991				
91	ТСЦ-401-0009 ИТ-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	10,5 5,17*2*1,015	6130,89		64374				
92	ТСЦ-101-3178 ИТ-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	41,36 5,17*2*4	611,01		25271				
93	ТСЦ-204-0002 ИТ-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горьчечкатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0002 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0002 МАТ=7,3	0,0168 8,4*2/1000	43362		728				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	ТСЦ-204-0134 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0134 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0134 МАТ=7,3	0,15208 76,04*2/1000	74898	332,5 166,86	11390				
95	ТСЦ-204-0109 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	0,6755 337,75*2/1000	43912,8		29663				
Опорные стены кирпичные (ОФ-040/12-20-АС л.7)										
96	ТЕР08-02-001-01 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР08-02-001-01 ОЗП=26,72; ЗМ=9,5; ЗПМ=26,72; МАТ=6,01 НР (80646 руб.): 128% от ФОТ СП (42843 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	39	6564,98 1448,64		256034	56497	12968 6508	5,4	210,6
97	ТСЦ-402-0012 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 25 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0012 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-402-0012 МАТ=5,21	-9,36 39*-0,24	4388,9		-41080				
98	ТСЦ-404-0005 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0005 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-404-0005 МАТ=6,29	-15,366 39*-0,394	9435		-144978				
99	ТСЦ-402-0014 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 75 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0014 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-402-0014 МАТ=5,11	9,36 39*0,24	4690,98		43908				
100	ТСЦ-404-0007 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0007 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-404-0007 МАТ=5,85	15,366 39*0,394	9634,95		148051				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	ТЕР08-02-007-01 ИТ-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №897/пр	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР08-02-007-01 ОЗП=28,72; ЭМ=12,62; ЗПМ=28,72; МАТ=7,33 НР (2104 руб.); 128% от ФОТ СП (1118 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	0,1	72389 16344,84	629,36 95,92	7239	1634	63 10	63,73	6,37
102	ТЕР08-01-003-07 ИТ-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР08-01-003-07 ОЗП=28,72; ЭМ=8,19; ЗПМ=28,72; МАТ=22,45 НР (4010 руб.); 128% от ФОТ СП (2130 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	0,4814 48,14 / 100	34138,17 6508,81	684,19	16434	3133	329	21,2	10,21
Облицовка стен (Оф.040/12-20-АС п.7)										
103	ТЕР08-02-002-05 ИТ-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Прим. Кладка переродок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м' (100 м2 переродок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-05 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР08-02-002-05 ОЗП=28,72; ЭМ=9,5; ЗПМ=28,72; МАТ=6,09 НР (53829 руб.); 128% от ФОТ СП (28597 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	1,0175 (12,2/0,12) / 100	101386,54 39616,94	3416,01 1714,01	103161	40310	3476 1744	143,99	146,51
104	ТСЦ-402-0013 ИТ-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 50 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0013 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-402-0013 МАТ=5,37	-2,34025 101,75*-2,3/100	4587,84		-10737				
105	ТСЦ-404-0005 ИТ-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0005 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-404-0005 МАТ=6,29	-5,1282 101,75*-5,04/100	9435		-48385				
106	ТСЦ-402-0014 ИТ-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 75 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0014 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-402-0014 МАТ=5,11	2,34 101,75*2,3/100	4690,98		10977				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	ТСЦ-404-0007 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0007 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-404-0007 МАТ=5,85	5,1282 101,75*5,04/100	9634,95	49410	46630	21712 8344	3,56		173,83
Засыпка песчано-гравийной смесью (ОФ.040/12-20-АС л.6)										
108	ТЕР11-01-002-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство подстилающих слоев: гравийных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР08-01-003-07 ОЗП=28,72; ЗМ=8,19; ЗПМ=28,72; МАТ=22,45 НР (70916 руб.): 129% от ФОТ СП (35046 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	48,83	2284,55 954,94	111555	444,64 170,88				
109	ТСЦ-408-0103 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0103 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-408-0103 МАТ=22,8	-62,5024 -48,83*1,28	688,56	-43037					
110	ТСЦ-408-0200 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Смесь песчано-гравийная природная (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0200 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-408-0200 МАТ=14,52	62,5 48,83*1,28	667,92	41745					
Монолитные лестницы "Двойной" (ОФ.040/12-20-АС л.12)										
111	ТЕР06-01-041-05 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м (100 м3 в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-41-5 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР6-1-41-5 ОЗП=28,72; ЗМ=8,59; ЗПМ=28,72; МАТ=8,89 НР (193948 руб.): 110% от ФОТ СП (97415 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,397 39,7 / 100	1988048,03 427347,86	789255	49371,37 16774,2	169657	19600 6659	1534	609
112	ТСЦ-401-0066 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	-40,2955 39,7*-1,015	5618,16	-226387					
113	ТСЦ-204-0100 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,28	-5,03793 39,7*-12,69/100	55404	-279121					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	40,3 39,7*1,015	6130,89		247075				
115	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	161,18 39,7*1,015*4	611,01		98483				
116	ТСЦ-204-0002 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0002 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0002 МАТ=7,3	0,06393 63,9*3/1000	43362		2772				
117	ТСЦ-204-0109 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	4,08947 4089,47/1000	43912,8		179580				
118	ТСЦ-204-0076 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0076 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0076 МАТ=5,7	0,1464 146,4/1000	55404		8111				
Ограждение (Оф 040/12-20-АС л.б, 16)										
119	ТЕР07-05-016-04 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство металлических ограждений: Без поручней (100 м ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР07-05-016-04 ОЗП=28,72; ЭМ=13,17; ЗПМ=28,72; МАТ=10,57 НР (34558 руб.); 163% от ФОТ СР (18021 руб.); 100%*0,85 от ФОТ	1,515 151,5 / 100	228272,38 13857,97	3643,74 135,85	345833	20995	5520 206	45,65	69,16
120	ТСЦ-201-0650 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-201-0650 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-201-0650 МАТ=10,56	-3,16635 151,5*-2,09/100	99316,8		-314472				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Прайс ООО "ПерилаГлавСнаб" от 09.12.20 г. стр.	Ограждение (м) МАТ=5131,00/1,27,3*1,0075*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ИБ Ценаобразование в строительстве В. 4 (52) (4 кв. 2020 г.)	151,5	607,83 5131,00/1,27,3*1,007 5*1,03	25507,57 11357,32	92086				
Опорная плита (ОФ.040/12-20-АС п.7, 15)										
ПО-1 - 1 шт.; ПО-2 - 3 шт.; ПО-3 - 1 шт.										
122	ТЕР06-01-001-16 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-16 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР6-1-1-16 ОЗП=28,72; ЭМ=9,68; ЗПМ=28,72; МАТ=9,28 НР (38575 руб.): 110% от ФОТ СП (19375 руб.): 65% от ФОТ	0,4866 (11,96+8,76*3+10,42) / 100	1110760,22 60711,78	25507,57 11357,32	540496	29542	12412 5526	220,66	107,37
123	ТСЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 204-0100 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ 204-0100 МАТ=9,28	-3,94146 48,66*-8,1/100	50112	-197514					
124	ТСЦ 401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 401-0066 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ 401-0066 МАТ=8,67	-49,5929 48,86*-1,015	5618,16	-278621					
125	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	49,5929 48,86*1,015	6130,89	304049					
126	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон- Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	198,37 48,86*1,015*4	611,01	121206					
127	ТСЦ-204-0134 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0134 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0134 МАТ=7,3	0,07708 (19,74+13,63*3+16,45)/100 0	74898	5773					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	ТСЦ-204-0109 ИТ-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Горьчекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	3,62121 (874,29+662,87*3+756,31)/ 1000	43912,8		159017,				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Пандус -лестница "Двойной" :										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Материалы для строительных работ										
Мосты и трубы										
Конструкции из кирпича и блоков										
Полы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Деревянные конструкции										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
Итого										
ИТОГО с учетом зонального коэффициента согласно Приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 №92-ОД 4 202 132 * 1,1										
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОП										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Пандус -лестница "Двойной"										
Раздел 3. Пандус-лестница "Центральный"										
Опорные стены кирпичные (ОФ.040/12-20-АС.п.8)										
129	ТЕР08-02-001-01 ИТ-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР08-02-001-01 ОЗП=28,72; ЗМ=9,5; ЗПМ=28,72; МАТ=6,01 НР (378683 руб.); 128% от ФОТ СП (201175 руб.); 80% от 85 от ФОТ	183,13	6564,98 1448,64	332,5 166,86	1202245	265289	60891 30557	5,4	988,9
Итого по разделу 3 Пандус-лестница "Центральный"										
Итого по разделу 2 Пандус -лестница "Двойной" и разделу 3 Пандус-лестница "Центральный"										
Итого										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	ТСЦ-402-0012 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0012 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-402-0012. МАТ=5,21	-43,9512 183,13*0,24	4388,9		-192897				
131	ТСЦ-404-0005 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0005 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-404-0005 МАТ=6,29	-72,15322 183,13*0,394	9435		-680766				
132	ТСЦ-402-0014 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0014 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-402-0014 МАТ=5,11	43,9512 183,13*0,24	4690,98		206174				
133	ТСЦ-404-0007 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0007 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-404-0007. МАТ=5,85	72,15322 183,13*0,394	9634,95		695193				
134	ТЕР08-02-007-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР08-02-007-01 ОЗЛ=28,72; ЗМ=12,62; ЗЛМ=28,72; МАТ=7,33 НР (7996 руб.); 128% от ФОТ СП (4248 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	0,38	72389 16344,84	629,36 95,92	27508	6211	239 36	63,73	24,22
135	ТЕР08-01-003-07 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТЕР08-01-003-07 ОЗЛ=28,72; ЗМ=8,19; ЗЛМ=28,72; МАТ=22,45 НР (4932 руб.); 128% от ФОТ СП (2620 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	0,592 59,2/100	34138,17 6508,81	684,19	20210	3853	405	21,2	12,55
Засыпка песчано-гравийной смесью (ОФ.040/12-20-АС п.8, 11)										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	ТЕР11-01-002-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство подстилающих слоев: гравийных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-03 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР11-01-002-03 ОЗП=28,72; ЗМ=6,74; ЗЛМ=28,72; МАТ=19,84 НР (640758 руб.): 129% от ФОТ СП (316654 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	441,2 64,7+376,5	2102,95 954,94	365,91 170,88	927822	421320	161439 75392	3,56	1570,67
137	ТСЦ-408-0103 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0103 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-408-0103 МАТ=22,8	-564,74 -(64,7+376,5)*1,28	688,56		-388857				
138	ТСЦ-408-0200 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Смесь песчано-гравийная природная (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0200 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-408-0200 МАТ=14,52	564,74 (64,70+376,5)*1,28	667,92		377201				
Устройство настила лавочек (ОФ.040/12-20-АС л.8, 11)										
139	ТЕР10-01-052-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прим. Устройство: крылец (Устройство настила лавочек) (1 м2 горизонтальной проекции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-052-03 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР10-01-052-03 ОЗП=28,72; ЗМ=13,95; ЗЛМ=28,72; МАТ=6,2 НР (33925 руб.): 124% от ФОТ СП (14651 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	11	5135,54 2487,15	550,19	56491	27359	6052	8,49	93,39
140	ТЕР10-01-091-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Антисептическая обработка деревянных конструктивный составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-091-01 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР10-01-091-01 ОЗП=28,72; ЗМ=5,96; ЗЛМ=28,72; МАТ=10,2 НР (213 руб.): 124% от ФОТ СП (92 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,11 11/100	3869,32 1548,3	270,82 14,36	426	170	30 2	5,1	0,56
141	ТЕР15-04-039-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз (за 3 раза) (100 м2 покрытия поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-039-03 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР15-04-039-03 ОЗП=28,72; ЗМ=14,64; ЗЛМ=28,72; МАТ=8,63 НР (1052 руб.): 110% от ФОТ СП (447 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,33 (11*3)/100	6638,73 2893,54	33,09 3,45	2191	955	11 1	9,32	3,08
Облицовка стен (ОФ.040/12-20-АС л.8)										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	ТЕР08-02-002-05 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прим. Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-05 Индекс 4 кв.2020 г. к ТЕР08-02-002-05 ОЗП=28,72; ЗМ=9,5; ЗПМ=28,72; МАТ=6,09 НР (97962 руб.): 128% от ФОТ СП (52042 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1,8517 (22,22/0,12) / 100	101386,54 39616,94	3416,01 1714,01	187737	73359	6325 3174	143,99	266,63
143	ТСЦ-402-0013 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 50 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0013 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-402-0013 МАТ=5,31	-4,25891 185,17*-2,3/100	4587,84	-19539					
144	ТСЦ-404-0005 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0005 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-404-0005 МАТ=6,29	-9,332568 185,17*-5,04/100	9435	-88053					
145	ТСЦ-402-0014 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 75 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0014 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-402-0014 МАТ=5,11	4,259 185,17*-2,3/100	4690,98	19979					
146	ТСЦ-404-0007 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0007 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-404-0007 МАТ=5,85	9,332568 185,17*-5,04/100	9634,95	89919					
Монолитные лестницы (ОФ 040/12-20-АС.12)										
147	ТЕР06-01-041-05 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м (100 м3 в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-1-41-5 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР06-1-41-5 ОЗП=28,72; ЗМ=8,59; ЗПМ=28,72; МАТ=8,89 НР (260193 руб.): 110% от ФОТ СП (130688 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,5326 53,26 / 100	1988048,03 427347,86	49371,37 16774,2	1058834	227605	26295 8934	1534	817,01
148	ТСЦ-401-0066 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	-54,0589 53,26*-1,015	5618,16	-303712					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	ТСЦ-204-0100 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,26	-6,758694 53,26*12,69/100	55404		-374459				
150	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	54,06 53,26*1,015	6130,89		331436				
151	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	216,24 53,26*1,015*4	611,01		132125				
152	ТСЦ-204-0002 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0002 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0002 МАТ=7,3	0,08476 84,759/1000	43362		3675				
153	ТСЦ-204-0109 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	5,26527 5265,27/1000	43912,8		231213				
154	ТСЦ-204-0076 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0076 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0076 МАТ=5,7	0,102 102/1000	55404		5651				
ПП-1 -3 шт., ПП-2 - 5 шт. (ОФ.040/12-20-АС.л.8)										
155	ТЕР06-01-001-16 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-16 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР6-1-1-16 ОЗП=28,72; ЗМ=9,66; ЗПМ=28,72; МАТ=9,28 НР (4519 руб.); 110% от ФОТ СП (2270 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,057 ((0,9*3+0,6*5)/100)	1110760,22 60711,78	25507,57 11357,32	63313	3461	1454 647	220,66	12,58

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	ТСЦ-204-0100 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,26	-0,4617 5,7*-8,1/100	55404		-25580				
157	ТСЦ-401-0066 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	-5,79 5,7*-1,015	5618,16		-32529				
158	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	22,8 5,7*4	611,01		13931				
159	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	5,79 5,7*-1,015	6130,89		35498				
160	ТСЦ-204-0134 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0134 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-204-0134 МАТ=7,3	0,24628 (33,97*3+28,8745*5)/1000	74898		18446				
Опорная плита (ОФ.040/12-20-АС п.8, 15)										
Бетонная подготовка - ПО-4 (ОФ.040/12-20-АС п.15)										
161	ТЕР06-01-001-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР6-1-1-1 ОЗП=28,72; ЗМ=9,45; ЗПМ=28,72; МАТ=7,25 НР (4045 руб.): 110% от ФОТ СП (2032 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,0696 6,96/100	483459,61 45337,39	15294,83 7506,26	33649 522	3155	1065	180	12,53
162	ТСЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 401-0061 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ 401-0061 МАТ=7,38	-7,1 6,96*-1,02	3985,2		-28295				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	ТСЦ-401-0003 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0003 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0003 МАТ=8,55	7,1 6,96*1,02	4801,68	25507,57 11357,32	34092	67779	28477 12679	220,66	246,34
ПО-4 - 1 шт., ПО-5 - 1 шт., ПО-6 - 1 шт., ПО-7 - 1 шт., ПО-8 - 3 шт., ПО-9 - 1 шт.										
164	ТЕР06-01-001-16 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-16 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР6-1-1-16 ОЗП=28,72; ЭМ=9,68; ЗГМ=28,72; МАТ=9,28 НР (88504 руб.); 110% от ФОТ СП (44453 руб.); 65% от ФОТ	1,1164 (19,74+26,91+16,53+11,62+9,8*3+7,44) / 100	1110760,22 60711,78	1240053	67779	28477 12679	220,66	246,34	
165	ТСЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 204-0100 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ 204-0100 МАТ=9,28	-9,04284 111,64*-8,1/100	50112	-453155					
166	ТСЦ 401-0066	Бетон тяжелый, кругность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 401-0066 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ 401-0066 МАТ=8,67	-113,3146 111,64*-1,015	5618,16	-636620					
167	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	113,3146 111,64*1,015	6130,89	694719					
168	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	453,26 111,64*1,015*4	611,01	276946					
169	ТСЦ-204-0134 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0134 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0134 МАТ=7,3	0,214458 (31,02+42,66+25,596+27,492+23,226*3+18,012)/1000	74898	16062					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	ТСЦ-204-0109 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Горьчакатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	9,553491 (321,88+2388,229+1381,04 2+1232,182+1115,269*3+8 84,351)/1000	43912,8		419521	1100516	292683 131944		4048,46
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Пандус-лестница "Центральный" :										
Конструкции из кирпича и блоков										
Материалы для строительных работ										
Полы										
Деревянные конструкции										
Отделочные работы										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Перевозка грузов автотранспортом										
Мосты и трубы										
Итого										
ИТОГО с учетом зонального коэффициента согласно Приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 №92-ОД 7 491 951 * 1,1										
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Пандус-лестница "Центральный"										
Раздел 4. Лестницы Л-1, Л-2										
171	ТЕР06-01-001-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР6-1-1-1 ОЗП=28,72; ЗМ=9,45; ЗПМ=28,72; МАТ=7,25 НР (849 руб.): 110% от ФОТ СП (427 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,0146 (0,95+0,51) / 100	483459,61 45337,39	15294,83 7506,26	7059	662	223 110	180	2,63
172	ТСЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 401-0061 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ 401-0061 МАТ=7,38	-1,49 1,46*1,02	3985,2		-5938				4048,46

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	ТСЦ-401-0003 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0003 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0003 МАТ=8,55	1,49 1,46*1,02	4801,68	49371,37 16774,2	7155	12778	1476 502	1534	45,87
174	ТЕР06-01-041-05 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство перехватный ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м (100 м3 в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-41-5 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР6-1-41-5 ОЗП=28,72; ЭМ=8,59; ЗПМ=28,72; МАТ=8,89 НР (14508 руб.): 110% от ФОТ СП (7337 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,0299 (1,99+1)/100	1988048,03 427347,86	59443	-17050				
175	ТСЦ-401-0066 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0066 МАТ=8,67	-3,03485 2,99*1,015	5618,16						
176	ТСЦ-204-0100 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0100 МАТ=10,26	-0,379431 2,99*12,69/100	55404		-21022				
177	ТСЦ-401-0009 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W4F200 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0009 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-401-0009 МАТ=7,83	3,03 2,99*1,015	6130,89		18577				
178	ТСЦ-101-3178 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3178 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-101-3178 МАТ=7,3	12,14 2,99*1,015*4	611,01		7418				
179	ТСЦ-204-0109 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0109 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0109 МАТ=4,28	0,2099 (140,75+89,18)/1000	43912,8		9217				
180	ТСЦ-204-0076 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0076 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-204-0076 МАТ=5,7	0,04719 (30,03+17,16)/1000	55404		2615				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы						67474	13440	1699		
Сметная прибыль						15457		612		
Итого по разделу 4 Лестницы Л-1, Л-2 :						90940				48,5
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Перевозка грузов автотранспортом						-38072				
Мосты и трубы						27794				
Материалы для строительных работ						7418				
Деревянные конструкции						2615				
Итого						90695				48,5
ИТОГО с учетом зонального коэффициента согласно Приказу министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 №92-ОД 90 695 * 1,1										
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы						52335				
Машины и механизмы						1699				
ФОТ						14052				
Накладные расходы						15457				
Сметная прибыль						7764				
Итого по разделу 4 Лестницы Л-1, Л-2						99765				48,5
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
						12790888	2572975	608630		9418,99
Накладные расходы						3474656		267638		
Сметная прибыль						1771274				
Итого по смете:						6274993				3408,01
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Мосты и трубы						3448226				
Материалы для строительных работ						1222950				
Конструкции из кирпича и блоков						5390983				3252,66
Полы						2421422				2532,33
Перевозка грузов автотранспортом						-1595852				
Деревянные конструкции						127494				93,95
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						742912				128,96
Отделочные работы						3690				3,08
Итого						18036818				9418,99
ИТОГО с учетом зонального коэффициента согласно Приказу министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 №92-ОД 18 036 818 * 1,1										
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы						9609283				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы					608630				
	ФОТ					2840613				
	Накладные расходы					3474656				
	Сметная прибыль					1771274				
	ВСЕГО по смете					19840500				9418,99

Составил: Александрова К.О.

(должность, подпись, расшифровка)

Александрова К.О.

Проверил: Нордман А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

Первый зам. главы Администрации г. Тынды


В.В. Плюхин
2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК ГДК "Русь"

А.В. Буланова
2021 г.

"Бамовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-01

(локальная смета)

на

Вертикальная планировка.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ОФ.040/12-20-ПЗУ-ГЧ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1720,253 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 160,322 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 66,16 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ТСНБ-2001 (ТЕР И1) и пересчитана в цены 4 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Земляные работы											
Разработка грунта канавы-207 м3 учтен в ЛС "Дорожные покрытия"											

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>ТЕР01-01-030-05 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</p>	<p>Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (30 м) (растительный слой) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-030-05 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР01-01-030-05 ЗМ=10,16; ЗГМ=28,72 НР (714 руб.); 100% от ФОТ СП (303 руб.); 50%*0,85 от ФОТ</p>	<p>0,265 265 / 1000</p>	<p>8011,16</p>	<p>8011,16 2695,08</p>	<p>2123</p>		<p>2123 714</p>		
2	<p>ТЕР01-01-030-13 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</p>	<p>При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 (1000 м3 грунта) (к расч. к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-030-013 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР01-01-030-13 ЗМ=9,4; ЗГМ=28,72 НР (1237 руб.); 100% от ФОТ СП (528 руб.); 50%*0,85 от ФОТ</p>	<p>0,265 265 / 1000</p>	<p>12839,08</p>	<p>12839,08 4668,15</p>	<p>3402</p>		<p>3402 1237</p>		
3	<p>ТЕР01-01-013-09 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</p>	<p>Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (разработка грунта под строительство сооружений) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-09 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР01-01-013-09 ОЗП=28,72; ЗМ=9,23; ЗГМ=28,72; МАТ=11,25 НР (7827 руб.); 100% от ФОТ СП (3326 руб.); 50%*0,85 от ФОТ</p>	<p>0,354 354 / 1000</p>	<p>62308,36 3768,06</p>	<p>58485,62 18342,89</p>	<p>22057</p>	<p>1334</p>	<p>20704 6493</p>	<p>14,96</p>	<p>5,3</p>
4	<p>ТЕР01-01-030-07 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</p>	<p>Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (30 м) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-030-07 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР01-01-030-07 ЗМ=10,16; ЗГМ=28,72 НР (19694 руб.); 100% от ФОТ СП (8370 руб.); 50%*0,85 от ФОТ</p>	<p>5,183 (6009-207-354-265) / 1000</p>	<p>11294,97</p>	<p>11294,97 3799,66</p>	<p>58542</p>		<p>58542 19694</p>		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР01-01-030-15 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-07 (1000 м3 грунта) (к расц. №2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расц.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-030-15 Индекс Север 4 кв 2020 г. к ТЕР01-01-030-15 ЗМ=10,16; ЗПМ=28,72 НР (28443 руб.); 100% от ФОТ СП (12088 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	5,183 (6009-207-354-265) / 1000	16313,51	16313,51 5487,82	84553	15330	84553 28443		60,86
6	ТЕР01-01-013-08 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (избыток грунта) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-08 Индекс Север 4 кв 2020 г. к ТЕР01-01-013-08 ОЗП=28,72; ЗМ=9,23; ЗПМ=28,72; МАТ=11,24 НР (90100 руб.); 100% от ФОТ СП (38293 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	5,334 5334 / 1000	47612,72 2874,01	44694,98 14017,66	253966	15330	238403 74770	11,41	60,86
7	ТССЦпр03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза (на ТБО) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-005 Индекс Север 4 кв 2020 г. к ТССЦпр03-21-01-005 ЗМ=13,67 НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	10134,6 5334*1,9	101,7	101,7	1030689		1030689		
8	ТЕР01-01-030-06 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (обратная засыпка, планировка участка) (30 м) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-030-06 Индекс Север 4 кв 2020 г. к ТЕР01-01-030-06 ЗМ=10,16; ЗПМ=28,72 НР (2252 руб.); 100% от ФОТ СП (957 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	0,675 675 / 1000	9917,89	9917,89 3336,4	6695		6695 2252		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР01-01-030-14 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-030-06 (1000 м3 грунта) (к расц. №2 ЛЗ=2; ЗМ=2 к расц.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-030-14 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР01-01-030-14 ЗМ=10,16; ЗЛМ=28,72 НР (3566 руб.); 100% от ФОТ СП (1516 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	0,675 675 / 1000	15704,52	15704,52 5282,76	10601		10601 3566		
10	ТЕР01-02-001-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-001-01 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР01-02-001-01 ЗМ=9,83; ЗЛМ=28,72 НР (5164 руб.); 100% от ФОТ СП (2203 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	0,675 675 / 1000	22652,15	22652,15 7679,44	15290		15290 5184		
11	ТЕР01-01-036-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-036-02 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР01-01-036-02 ЗМ=10,16; ЗЛМ=28,72 НР (1305 руб.); 100% от ФОТ СП (555 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	11,711 (1097*113+1020+202+903 +324+302+1286+105+286 +592+1481) / 1000	331,01	331,01 111,43	3876		3876 1305		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Земляные работы :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Земляные работы										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						160322				
Сметная прибыль						68137				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						689564				66,16
Перевозка грузов автотранспортом						1030689				
Итого						1720253				66,16
В том числе:										
Материалы						252				
Машины и механизмы						1474878				
ФОТ						160322				
Накладные расходы						160322				
Сметная прибыль						68137				
ВСЕГО по смете						1720253				66,16

Составил: _____ Александра К.О.

(должность, подпись, расшифровка)

Александр К.О.

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Александр К.О.

ГРАНД-Смета 2020.1
СОГЛАСОВАНО:

Первый зам. главы Администрации г. Тынды

В.В. Плюхин
2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК ГДК "Русь"

А.В. Буланова
2021 г.

"БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тынды, Амурская область."
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-02
(локальная смета)

на Малые архитектурные формы,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Оф.040/12-20-ПЗУ-ГЧ

Сметная стоимость строительных работ _____ 30773,375 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 120,450 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 398,81 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ТСНБ-2001 (ТЕР И1) и пересчитана в цены 4 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Уличная мебель											
1	ТЕР23-04-011-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прим. Установка люка (установка пристольной решетки) (1 шт.) 20,01 = 776,01 - 1 x 756,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к тер23-04-011-01 ОЗП=28,72; ЭМ=14,73; ЗПМ=28,72; МАТ=9,08 НР (10002 руб.): 137% от ФОТ СП (5523 руб.): 89% от ФОТ	20	469,28 365,03	98,99	9386	7301	1960	1,31	26,2	
2	Прайс лист ООО "МегаСвет" от 27.12.20 стр.	Arbottura ART361/366 пристольная решетка.Артикул: RUSART361/ART366 (шт) МАТ=25421,001,27,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	20	21607,85 25421,001,27,3		432157					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР07-05-030-11 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-5-30-11 Индекс Север 4 кв 2020 г. к ТЕР7-5-30-11 ОЗП=28,72; ЗМ=6,37; ЗПМ=28,72; МАТ=10,85 НР (170477 руб.); 163% от ФОТ СП (88899 руб.); 100%*0,85 от ФОТ	2,81 (12+55+3+2+3+58+3+80+65))/ 100	37661,54 35906,03	1755,51 1313,65	105829	100896	4933 3691	122,57	344,42
4	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Ротпоа RQA111 скамьяАртикул: RQA111р 1820x550x430 (шт) МАТ=16841,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	12	14314,86 16841,00/1,2/7,3		171778				
5	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Ротпоа RQA151 скамьяАртикул: RQA151 1820x650x770 (шт) МАТ=19256,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	55	16367,57 19256,00/1,2/7,3		900216				
6	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Кvёта KVA64 } вазонАртикул: RUSKVA641 1500x1500x1000 (шт) МАТ=49357,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	3	41953,44 49357,00/1,2/7,3		125860				
7	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Теннисный стол 274x152,5x76 (шт) МАТ=30628,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	2	26033,82 30628,00/1,2/7,3		52068				
8	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Vera Solo LVS910 стол Артикул: RUSLVS910р 2000 мм x 710 мм x 720 мм (шт) МАТ=15466,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	3	13146,14 15466,00/1,2/7,3		39438				
9	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Урна Корт М Опе KOR211 Артикул: KOR211 750x435 (шт) МАТ=17251,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	58	14663,33 17251,00/1,2/7,3		850473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Прайс лист ООО "МАФмаркет" от 27.12.20 стр.19	Eight велопарковка 800x90x75 (шт) МАТ=12902,66/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02, ЭМ=1,02, МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	3	10967,29 12902,66/1,2/7,3		32902				
11	Прайс лист ООО "МЕГАСВЕТ" от 26.12.20 г. стр.18	Скамья индивидуальная (без подъемов) Размеры:- ширина – 550 мм.; - высота скамьи – 500 мм. (п.м.) МАТ=31400/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02, ЭМ=1,02, МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	80	32028 31400/7,3		2562240				
12	Прайс лист ООО "МЕГАСВЕТ" от 26.12.20 г. стр.18	Скамья индивидуальная (с двумя подъемами арками) Размеры:- ширина – 550 мм.; - высота нижнего уровня скамьи – 500 мм.; - высота верхнего яруса скамьи – 2000 мм. (п.м.) МАТ=32600/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02, ЭМ=1,02, МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	65	33251,97 32600/7,3		2161378				
13	Прайс лист ООО "МЕГАСВЕТ" от 26.12.20 г. стр.18	Многофункциональный круглый павильон (стоимость с установкой и доставкой, погрузкой) Цена:14300000,00руб.+246521,70 руб. (шт) МАТ=14300000,00/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02, ЭМ=1,02, МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	1	14586000 14300000,00/7,3		14586000				
14	Прайс лист ООО "МЕГАСВЕТ" от 26.12.20 г. стр.18	павильон (стоимость с установкой и доставкой, погрузкой) Цена 6890000,00 руб.+160239,10 руб. (шт) МАТ=6890000/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02, ЭМ=1,02, МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	1	7027800,03 6890000/7,3		7027800				
15	Прайс лист ООО "МЕГАСВЕТ" от 26.12.20 г. стр.18	Доставка оборудования ООО "МЕГАСВЕТ" Цена: 32201,89 руб.+27117,38руб.+246521,70руб.+160239,1руб.=466080,07 руб. (компл.) МАТ=466080,07/7,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	1	466080,03 466080,07/7,3		466080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
						29523605	108197	6913 3691		370,62
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Уличная мебель :										
						24911				26,2
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										
Материалы										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
						365205				344,42
Итого										
						29798506				370,62
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Уличная мебель										
Раздел 2. Выгул собак и варкаут										
16	ТЕР07-05-030-11 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-5-30-11 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР7-5-30-11 ОЗП=28,72; ЗМ=6,37; ЗПМ=28,72; МАТ=10,85 НР (6675 руб.); 163% от ФОТ СП (3481 руб.); 100% от ФОТ	0,11 11 / 100	37661,54 35906,03	1755,51 1313,65	4143	3950	193 145	122,57	13,48
17	Комм. предл. ООО "ПАПА ДЖОЙ" от 25.12.20 г. стр.8	Туннель СПП010 для дрессировки собак (шт) МАТ=12676,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	2	10774,59 12676,00/1,2/7,3		21549				
18	Комм. предл. ООО "ПАПА ДЖОЙ" от 25.12.20 г. стр.8	Элемент Кольца 1 СПП008 для дрессировки собак (шт) МАТ=9021,01,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	2	7667,82 9021,01,2/7,3		15336				
19	Комм. предл. ООО "ПАПА ДЖОЙ" от 25.12.20 г. стр.8	Качели-балансир 39006 для дрессировки собак (шт) МАТ=34965,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	1	29720,26 34965,00/1,2/7,3		29720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Комм. предл. ООО "ПАПА ДЖОЙ" от 25.12.20 г. стр.8	Горка кинологическая СПЛ001 для дрессировки собак (шт) МАТ=35349,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	30046,62 35349,00/1,2/7,3		30047				
21	Комм. предл. ООО "ПАПА ДЖОЙ" от 25.12.20 г. стр.8	Слалом СП016.00 для собачьих площадок (шт) МАТ=19980,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	16982,99 19980,00/1,2/7,3		16983				
22	Комм. предл. BORABO.RU от 25.12.20 г. стр.8 поз.11	Турник Workout BW-2 двухсекционный (d=76, заглущки сталь) (шт) МАТ=14450/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	12282,47 14450/1,2/7,3		12282				
23	Комм. предл. BORABO.RU от 25.12.20 г. стр.8 поз.11	Спортивный Workout комплекс BW-60 с турником, лестницей и вертикальным прессом (d=76, заглущки сталь) (шт) МАТ=51050/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	43392,53 51050/1,2/7,3		43393				
24	Комм. предл. BORABO.RU от 25.12.20 г. стр.8 поз.11	Спортивный Workout комплекс BW-62-М с гимнастической скамей с упором (d=76, заглущки сталь) (шт) МАТ=12300/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	10455 12300/1,2/7,3		10455				
25	Комм. предл. BORABO.RU от 25.12.20 г. стр.8 поз.11	Брусья Workout BW-10 параллельные (d=76, заглущки сталь) (шт) МАТ=14800/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	12580,02 14800/1,2/7,3		12580				
26	Комм. предл. BORABO.RU от 25.12.20 г. стр.8 поз.11	Доставка оборудования BORABO.RU - 4 шт.: (компл.) МАТ=64000,00/1,2/7,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	53333,36 64000,00/1,2/7,3		53333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах					249821	3950	193	10	13,48
	Накладные расходы					6675		145		
	Сметная прибыль					3481				
	Итого по разделу 2 Выгул собак и варакут :					14299				13,48
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									
	Материалы					245678				
	Итого					259977				13,48
	В том числе:									
	Материалы					245678				
	Машины и механизмы					193				
	ФОТ					4095				
	Накладные расходы					6675				
	Сметная прибыль					3481				
	Итого по разделу 2 Выгул собак и варакут					259977				13,48
Раздел 3. Оборудование игровых площадок										
27	ТЕР07-05-030-11 ИТ-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 Т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-5-30-11 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР7-5-30-11 ОЗП=28,72, ЗМ=8,37, ЗЛМ=28,72, МАТ=10,85 НР (7281 руб.), 163% от ФОТ СП (3797 руб.), 100% от ФОТ	0,12 12 / 100	37661,54 35906,03	1755,51 1313,65	4519	4309	210 158	122,57	14,71
28	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Балансировочная кочка ИО 0322Т-3 (шт) МАТ=29900,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	1	25414,99 29900,00/1,2/7,3		25415				
29	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Горка из нержавеющей стали ИК 0317Н-3 (ИК 0318Н-6) (шт) МАТ=70600,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	1	60009,99 70000,00/1,2/7,3		60010				
30	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Горка из нержавеющей стали ИК 0317Н-4 (ИК 0317Н-2) (шт) МАТ=93700,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	1	79645,02 93700,00/1,2/7,3		79645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Бревна балансировочные ИО 0906Т-4 (шт) МАТ=95200,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	80920 85200,00/1,2/7,3		80920				
32	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Мостик подвесной ИК 0208Т-5 (шт) МАТ=111000,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	94349,98 111000,00/1,2/7,3		94350				
33	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Тайга мини ИК 0209Т-7 (шт) МАТ=39100,00/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	33235 39100,00/1,2/7,3		33235				
34	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Качели балансир тайга ИО 0408Т-1 (шт) МАТ=31365,01/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	31365,01 31365,01/1,2/7,3		31365				
35	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Качели ИО 0111Т-3 (шт) МАТ=104634,99/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	104634,99 120100,00/1,2/7,3		104635				
36	Прайс лист ООО "МегаСвет"	Пирамида из бревен ИО 0906Т (шт) МАТ=33574,98/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	33574,98 39500,00/1,2/7,3		33575				
37	Комм. предл. ООО "8 линий" от 21.10.20 г.стр. 20	Балансировочные столбики ИО 0906Т-3 (шт) МАТ=90014,99/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	90014,99 105800,00/1,2/7,3		90015				
38	Комм. предл. ООО "8 линий" от 21.10.20 г.стр. 20	Балансировочные столбики ИО 0906Т-2 (шт) МАТ=26435,01/1,2/7,3 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв 2020 г. МАТ=7,3	1	26435,01 31100,00/1,2/7,3		26435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Комм. предп. ООО "8 линий" от 21.10.20 г.стр. 20	Столик с ланечками ИО 1005Т-2 (шт) МАТ=46700,00/1,2/7,3 (Заполнительно-слабые расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02, МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс Север 4 кв.2020 г. МАТ=7,3	1	39695 46700,00/1,2/7,3		39695				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
	Накладные расходы					7281		210		14,71
	Сметная прибыль					3797		158		
Итого по разделу 3 Оборудование игровых площадок :										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
	Материалы					699295				
	Итого					714852				14,71
В том числе:										
	Материалы					699295				
	Машины и механизмы					210				
	ФОТ					4467				
	Накладные расходы					7281				
	Сметная прибыль					3797				
Итого по разделу 3 Оборудование игровых площадок										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					30477240	116456	7316 3994		398,81
	Накладные расходы					194435				
	Сметная прибыль					101700				
Итого по смете:										
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода					24911				26,2
	Материалы					30353363				
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве					395101				372,61
	Итого					30773375				398,81
В том числе:										
	Материалы					30353468				
	Машины и механизмы					7316				
	ФОТ					120450				
	Накладные расходы					194435				
	Сметная прибыль					101700				
ВСЕГО по смете										
						30773375				398,81

Составил: Александрова К.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Норды Д.В.
(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

Первый зам. главы Администрации г. Тынды



В.В. Плюхин
2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК ГДК "Русь"

А.В. Буланова
2021 г.

"БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тынды, Амурская область."

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-03

(локальная смета)

на Дорожные покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ОФ.040/12-20-ПЗУ-ГЧ

Сметная стоимость строительных работ _____ 19772,357 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1648,522 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 12825,43 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ТСНБ-2001 (ТЕР И1) и пересчитана в цены 4 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 4. Тип 4.1 Покрытие МАСТЕРФАЙБЕР S=126 м2											
1	ТЕР27-04-001-01 И1-Приказ Минстрой России от 14.03.14 №97/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-4-1-1 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР27-4-1-1 ОЗП=28,72; ЗМ=6,92; ЗГМ=28,72; МАТ=4,94 НР (1795 руб.): 149% от ФОТ СП (973 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,126 (126*0,1) / 100	23941,4 4067,9	19748,02 5489,25	3017	513	2488 692	15,72	1,98	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТСЦ-408-0122 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0122 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-408-0122 МАТ=15,66	12,6 126*0,1	626,4		7893				
3	ТЕР27-04-001-04 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-4-1-4 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР27-4-1-4 ОЗП=28,72; ЭМ=6,99; ЗПМ=28,72; МАТ=4,94 НР (2816 руб.); 149% от ФОТ СП (1526 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	0,126 (126*0,1) / 100	38052,09 6315,24	31561,18 8685,22	4795	796	3977 1094	24,19	3,05
4	ТСЦ-408-0038 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0038 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-408-0038 МАТ=8,83	12,6 126*0,1	1053,77		13278				
5	ТЕР27-06-020-01 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (8 см) (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-20-1 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР27-6-20-1 ОЗП=28,72; ЭМ=7,18; ЗПМ=28,72; МАТ=14,91 НР (3756 руб.); 149% от ФОТ СП (2036 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	0,126 126 / 1000	485016,89 11890,65	21980,35 8115,41	61112	1498	2770 1023	38,3	4,83
6	ТЕР27-06-021-01 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ((8см-4см) 0,25=8) (1000 м2 покрытия) (к об. к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР27-06-021-01 ОЗП=28,72; ЭМ=4,56; ЗПМ=28,72; МАТ=14,98 НР (42 руб.); 149% от ФОТ СП (23 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	0,126 126 / 1000	470476,18 222,87	55,08	59280	28	7	0,72	0,09

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР27-04-001-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-4-1-1 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТЕР27-4-1-1 ОЗП=28,72; ЭМ=6,92; ЗПМ=26,72; МАТ=4,94 НР (1192755 руб.); 149% от ФОТ СП (646409 руб.); 95% от ФОТ	83,76 (903*0+4324+302+1286+105+286+592+1481) / 100	23941,4 4067,9	19748,02 5489,25	2005332	340727	1654094 459780	15,72	1316,71
11	ТСЦ-408-0121 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0121 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТСЦ-408-0121 МАТ=14,5	33,504 (9279-903)*0,4/100	626,4	20987					
12	ТЕР27-07-005-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8709 Индекс Север 4 кв.2020 г. к ТСЦ-403-8709 МАТ=7,3 НР (140964 руб.); 149% от ФОТ СП (76395 руб.); 95% от ФОТ	837,6 (9279-903) / 10	151,18 112,25	16,88 0,7	126628	94021	14139 586	10,5	8794,8
13	ТСЦ-403-1801 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прим. Мостовая вибропрессованная цветная, толщиной 80 мм (800х400х80; 600х200х80) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-1801 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-403-1801 МАТ=7,3	4610 4324+286	1261,44	5815238					
14	ТСЦ-403-1799 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прим. Мостовая вибропрессованная серая, толщиной 80 мм (800х400х80) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-1799 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-403-1799 МАТ=7,3	1286	1103,76	1419435					
15	ТСЦ-403-1783 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прим. Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 60 мм (200х200х80; 200х400х80) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-1783 Индекс 4 кв.2020 г. к ТСЦ-408-0107 МАТ=7,3	2480 903*0+302+105+592+1481	685,91	1701057					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
							434748	1668233 460366		10111,51
Накладные расходы										
							1333720			
Сметная прибыль										
							722805			
Итого по разделу 5 Тип 5. Тротуарная плитка S=9279 м2 :										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автомобильные дороги						5628907				10111,51
Материалы						7516295				10111,51
Итого						13145202				10111,51
ИТОГО с учетом зонального коэффициента согласно Приказу министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 №92-ОД 13 145 202 * 1,1						14459722				
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы						8985696				
Машины и механизмы						1668233				
ФОТ						895114				
Накладные расходы						1333720				
Сметная прибыль						722805				
Итого по разделу 5 Тип 5. Трогуарная плитка S=9279 м2						14459722				10111,51
Раздел 7. Тип 7. Бортовой камень										
16	ТЕР27-02-010-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-2-10-2 Индекс Север 4 кв. 2020 г. к ТЕР27-2-10-2 ОЗП=28,72; ЭМ=9,52; ЗПМ=28,72; МАТ=8,6 НР (1089771 руб.); 149% от ФОТ СП (590597 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ	34,76 (3390+66)/100	56091,04 20757,67	834,05 283,47	1949725	721537	28992 9853	76,08	2644,54
17	ТСЦ-403-8021 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8021 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-403-8021 МАТ=6,23	86	521,45		44845				
18	ТСЦ-403-8023 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8023 Индекс 4 кв. 2020 г. к ТСЦ-403-8023 МАТ=7,07	3390	219,52		744173				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 7 Тип 7. Бортовой камень :										
Автомобильные дороги										
Итого						4419111				2644,54
ИТОГО с учетом зонального коэффициента согласно Приказу министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 №92-ОД 4 419 111 * 1,1						4419111				2644,54
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы						1988214				
Машины и механизмы						28992				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					731390				
	Накладные расходы					1089771				
	Сметная прибыль					590597				
	Итого по разделу 7 Тип 7. Бортовой камень					4861022				2644,54
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					14193449	1175336	1707570 473186		12825,43
	Накладные расходы					2453023				
	Сметная прибыль					1328398				
	Итого по смете:					10210361				12766
	Автомобильные дороги					49317				59,43
	Полы					7715192				
	Материалы					17974870				12825,43
	Итого					19772357				
	ИТОГО с учетом зонального коэффициента согласно Приказу министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 №92-ОД 17 974 870 * 1,1									
	Справочно, в текущих ценах:									
	Материалы					11310543				
	Машины и механизмы					1707570				
	ФОТ					1648522				
	Накладные расходы					2453023				
	Сметная прибыль					1328398				
	ВСЕГО по смете					19772357				12825,43

Составил: Александрова К.О.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)